

Interpretatiedocument BRL 2800

Weging en opvolging tekortkomingen

Dit interpretatiedocument is van toepassing voor de weging en opvolging van tekortkomingen voor de BRL2800.

PROJECTBEZOEKEN

Weging tekortkomingen

Voor de aspecten van het IKB-schema uit BRL2800 is hieronder aangegeven welk type tekortkoming van toepassing is. Het niet of onvoldoende nemen van corrigerende maatregelen naar aanleiding van een B (minor) tekortkoming leidt tot een A (major) tekortkoming

Een A tekortkoming (major) is van toepassing bij een constatering door Kiwa (niet het ontbreken van of afwijkingen in de eigen controle van de producent) op de volgende aspecten:

Ingangscontrole en opslag van materialen:

- 6 Betonelementen
Elementen niet aantoonbaar conform BRL0203/2813
- 10 Betonmortels
Betonmortel niet aantoonbaar conform BRL1801/9338
- 14 Betonstaal
Betonstaal niet aantoonbaar conform BRL0501
- 15 Geprefabriceerde wapening
Geprefabriceerde wapening niet aantoonbaar conform BRL0503
- 17 Mechanische verbindingen van betonstaal
Mechanische verbindingen niet aantoonbaar conform BRL0504

Montageproces:

- 23 Schoren verticale elementen
Eerder verwijderen zonder goedkeuring
- 24 Uitvoering mortelvoegen vlg. montageplan en CUR-Aanbeveling 108
Voorbereiding, verwerking, vullingsgraad, druksterkte voegmortel
- 25 Belasten mortelvoeg
Eerder belasten zonder goedkeuring constructeur
- 26 Vullen gaines
Indien gaines onvoldoende zijn gevuld
- 27 Opleggen vloerdelen
- 28 Sparingen in vloerdelen
Sparing(en) niet aangebracht volgens legplan of het ontbreken hiervan
- 30 Vulling van kelkvoegen kanaalplaatvloeren
Kelkvoegen niet volledig gevuld
- 31 Onderstempeling
- 32 Bekisting
Maatvoering en specificatie
- 33 Aanbrengen wapening, stekken en ankers
- 34 Vrijgave vóór het storten
- 35 Vervaardigen in het werk gestorte betonnen delen
Mengsel volgens specificatie, druksterkte bij ontkisten

Alle overige aspecten zijn B tekortkomingen (minor).

Afspraken en opvolging

Hiervoor geldt bijlage 4 van de Jaarrapportage Constructief Beton (m.u.v. art. 4.2).

Vervaardigen in het werk gestorte betonnen delen

Interpretatiedocument BRL 2800

Weging en opvolging tekortkomingen

KANTOORBEZOEKEN

Weging tekortkomingen

Voor de eisen aan het kwaliteitssysteem zijn de tekortkomingen hieronder ingedeeld in type A (major) en B (minor). Het niet nemen van (onvoldoende) corrigerende maatregelen naar aanleiding van een B (minor) tekortkoming leidt tot een A (major) tekortkoming.

Kwaliteitssysteem

Kwaliteitsbeleid

Indien de Directie kwaliteitsbeleid en de meetbare doelstellingen niet nader heeft vastgelegd is een B.

Organisatie

Afwijking vallen onder B.

Directievertegenwoordiger

Het niet aanwijzen van een directievertegenwoordiger is een B.

Vertegenwoordiger op de bouwplaats

Het niet beschikbaar zijn van een vertegenwoordiger op de bouwplaats is een B.

Directiebeoordeling

Wanneer uit de projectbezoeken blijkt dat er regelmatig tekortkomingen worden geconstateerd dan is onvoldoende betrokkenheid van de directie een A.

Ook wanneer de betrokkenheid van de directie geen aanzet geeft tot het verbeteren is er sprake van een A.

In alle andere gevallen is het B.

Interne Kwaliteitsbewaking (IKB schema)

Het ontbreken van een IKB schema is een B

Contractbeoordeling

Indien niet aantoonbaar is dat met de klant is overeengekomen dat het montageproces niet word uitgevoerd conform beoordelingsrichtlijn cq. KOMO-procescertificaat is een B.

Projectvoorbereiding

Het structureel niet opstellen van een werk-, montage- en keuringsplan per project en het niet aanwezig zijn op het werk is een A

In alle andere gevallen is het B.

Beheersing van algemene documenten

Tenzij er geen enkele beheersing van documenten is, zijn tekortkomingen m.b.t. dit aspect B.

Beheersing van documenten op de bouwplaats

Afwijkingen vallen onder een B

Bestellen van producten en diensten

Afwijkingen vallen onder B.

Beheersing van de door de opdrachtgever toegeleverde producten en diensten

Het ontbreken van registraties van verloren, beschadigd of op andere wijze onbruikbaar geworden product en niet aan opdrachtgever gemeld is een B

Beheersing van laboratorium- en meetapparatuur

Het ontbreken van de kalibratie resultaten is een B

Startwerkoverleg

Het ontbreken van aantoonbaar overleg is een B.

Beheersing van afwijkingen

Wanneer afwijkingen structureel niet worden vastgelegd is een A

Afwijkingen die tot gevolg hebben dat niet aan de eisen kan worden voldaan en niet zijn gecommuniceerd met de opdrachtgever is een B.

Interpretatiedocument BRL 2800

Weging en opvolging tekortkomingen

Klachtenbehandeling

Indien er geen enkele sprake van registreren van klachten is een A, in alle andere gevallen een B.

Corrigerende maatregelen

Het niet of onvoldoende treffen van corrigerende maatregelen is een A (Zie ook kwaliteitsbeleid).

Kwalificatie van personeel

Het werken met personeel dat niet aantoonbaar is gekwalificeerd is een B.

Kwaliteitsregistraties

Het structureel ontbreken van kwaliteitsregistraties van uitgevoerde controles, keuringen en beproevingen is een A.

Archivering

Afwijking valt onder een B.

Identificatie van producten

Afwijking valt onder een B.

Melding en registratie van projecten

Het niet melden van projecten voor aanvang van de uitvoering is een B

Afspraken en opvolging

Hiervoor geldt bijlage 4 van de Jaarrapportage Constructief Beton (m.u.v. art. 4.2).